

Przebudowa i remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Rdutów - 120 m

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa i remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Rdutów						
1	Roboty przygotowawcze jezdni i poboczy					
1.1	Roboty przygotowawcze jezdni					
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,120		
2 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	516,00		
1.2	Roboty przygotowawcze poboczy					
3 d.1.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,02		
4 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	180,00		
2	Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy					
2.1	Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu częściowej wymiany podbudowy					
5 d.2.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	20,00		
6 d.2.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	20,00		
2.2	Konstrukcja nawierzchni jezdni					
7 d.2.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	516,00		
8 d.2.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²	516,00		
9 d.2.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	480,00		
2.3	Konstrukcja nawierzchni poboczy					
10 d.2.3	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	225,00		
3	Zjazdy					
3.1	Zjazdy szerokości 4,0 m - sztuk 6					
11 d.3.1	KNNR6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	34,56		
12 d.3.1	KNNR6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	34,56		
13 d.3.1	KNNR6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	34,56		

14 d.4.1	KNNR6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	34,56		
15 d.4.1	KNNR6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	27,00		
4	Znaki drogowe					
16 d.4.2	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2		
17 d.4.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	2		
18		Przestawienie istniejącego znaku A-30 wraz z tabliczką "Koniec nawierzchni bitumicznej"	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT						