

Przebudowa drogi gminnej w m.Kaleń Duża - 380m

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa i remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Kaleń Duża						
1 Roboty przygotowawcze jezdni i poboczy						
1.1 Roboty przygotowawcze jezdni						
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,38	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 672,00	0,00	0,00
1.2 Roboty przygotowawcze poboczy						
3 d.1.2	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,570	0,00	0,00
4 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	570,00	0,00	0,00
2 Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy						
2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu częściowej wymiany podbudowy-DOWIĄZANIE DO DROGI GMINNEJ						
5 d.2.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	60,00	0,00	0,00
6 d.2.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	60,00	0,00	0,00
2.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni						
7 d.2.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 672,00	0,00	0,00
8 d.2.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1 672,00	0,00	0,00
9 d.2.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1 550,00	0,00	0,00
2.3 Konstrukcja nawierzchni poboczy						
10 d.2.3	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	570,00	0,00	0,00
3 Odwodnienie drogi-rowy przydrożne-WZDŁUŻ DRÓG GMINNYCH						
11 d.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15	0,00	0,00
12 d.3	KNR-W 2-01 0217-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m	m ³	90,00	0,00	0,00
13 d.3	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	90,00	0,00	0,00

14 d.3	KNR 2-21 0402-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	10,00	0,00	0,00
4 Zjazdy						
4.1 Zjazdy szerokości 4,0 - 10,0 m - sztuk 15						
15 d.4.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	80,00	0,00	0,00
16 d.4.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	80,00	0,00	0,00
17 d.4.1	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm	m ²	80,00	0,00	0,00
18 d.4.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	80,00	0,00	0,00
19 d.4.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	70,00	0,00	0,00
5 Przepusty						
5.1 Przepusty DN 400- 1 sztuka - WŁĄCZENIE DO DROGI GMINNEJ						
20 d.5.1	KNR-W 2-01 0212-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wykop pod nowe przepusty DN300	m ³	18,00	0,00	0,00
21 d.5.1	KNR-W 2-01 0208-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odwóz nadmiaru ziemi	m ³	18,00	0,00	0,00
22 d.5.1	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m ³	2,50	0,00	0,00
23 d.5.1	KNR-W 2-18 0408-04/05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	12,00	0,00	0,00
24 d.5.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane	szt.	2,00	0,00	0,00
25 d.5.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	16,00	0,00	0,00
26 d.5.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	16,00	0,00	0,00
5.3 Karczowanie pni i krzaków						
34 d.5.3	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1,00	0,00	0,00
6. Znaki drogowe						
37	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
38	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	5,00	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

	Podatek VAT	0,00
	Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT	<u>0,00</u>